

A 14 BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN

Terzake van zaakschade veroorzaakt door brand en/of ontploffing alsmede de gevolgschade daarvan geldt een eigen risico per aanspraak zoals vermeld op het polisblad en/of het polisaanhangsel indien de schade in verband staat met brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden, zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfafbranden, dakdekken, föhnen en dergelijke. Er geldt echter een lager eigen risico per aanspraak zoals vermeld op het polisblad en/of het polisaanhangsel indien verzekerde kan aantonen dat de volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen:

VOORZORGSMATREGELEN BIJ BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN (ALGEMEEN)

- a. Brandbare materialen worden meer dan 5 meter van de werkplek geplaatst. Indien dat niet mogelijk is zijn deze met een branddeken afgedekt.
- b. Gaslangen:
 - voldoen aan de geldende (NEN)normering;
 - zijn niet ouder dan 2 jaar;
 - zijn voorzien van deugdelijke slangklemmen.
- c. Op de werkplek/het dak zijn altijd:
 - twee verzegelde, draagbare blustoestellen met elk een inhoud van 6 kg bluspoeder (abc) aanwezig, die jaarlijks worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf;
 - tenminste twee branddekens aanwezig.
- d. Tijdens werkonderbrekingen zijn branders gedoofd en moet de kraan op de gasfles worden gesloten.
- e. Gedurende 1 uur na beëindiging van de brandgevaarlijke werkzaamheden wordt controle uitgeoefend.

VOORZORGSMATREGELEN BIJ BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN OP DAKEN

Bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken zijn tevens de volgende voorwaarden van toepassing:

- f. Bij opslag van brandbaar materiaal op het dak worden de volgende maatregelen genomen:
 - het brandbaar materiaal wordt over het dak verspreid (de materiaalconcentraties worden minstens 5 meter van elkaar verwijderd);
 - het brandbaar materiaal wordt geplaatst op minstens 3 meter van de dakranden en op minstens 5 meter van opgaand gevelwerk;
 - brandbare materialen zijn niet hoger dan 2 meter gestapeld.
- g. De bitumenketel(s) is/zijn:
 - op een afstand van minstens 5 meter van de gasfles geplaatst;
 - uitgevoerd met een temperatuurbegrenzer die de gastoevoer kan blokkeren;
 - in een metalen bak geplaatst met een inhoud van minstens de netto-inhoud van de ketel;
 - bij plaatsing op het dak vrij van de dakbedekking, door de ketel(s) te plaatsen op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels.

- h. Bij renovatie, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden is in overleg met de opdrachtgever de benodigde informatie verzameld over de brandbaarheid van constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten. Aan de hand van de verkregen informatie worden op schrift gestelde richtlijnen opgesteld voor de wijze van uitvoering. Indien onvoldoende brandpreventieve maatregelen kunnen worden getroffen, wordt gebruik gemaakt van koude kleefstof of zelfklevende materialen.
- i. Op het dak aanwezige ventilatoren, koelinstallaties e.d. dienen gedurende de werkzaamheden als hiervoor omschreven uitgeschakeld te zijn tot tenminste 1 uur na beëindiging van deze werkzaamheden.

Indien deze voorzorgsmaatregelen niet of onvoldoende zijn getroffen, zal een volgende schade-aanspraak buiten de dekking van de verzekering vallen, als blijkt dat de voorzorgsmaatregelen opnieuw niet of onvoldoende zijn getroffen.

*De VNAB modelpolisvoorwaarden en clauses dienen slechts als **model**. Door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clauses kan daarvan worden afgeweken. Ook staat het VNAB-marktpartijen vrij om andere polisvoorwaarden aan hun klanten aan te bieden.*

De VNAB is niet aansprakelijk voor de toepassing en de inhoud van de modelvoorwaarden en -clauses.

Indien u op zoek bent naar eerder gepubliceerde (oudere) voorwaarden dan verzoeken wij u contact op te nemen met de VNAB.

De citeertitel van deze voorwaarden luidt: 'Brandgevaarlijke werkzaamheden'. De tekst is beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A., www.vnab.nl.